

Richtlinien für Baustrom- oder Temporäranschlüsse im Versorgungsnetz der Elektrizitätsversorgung (EV) Schöffland

Die EV Schöffland stellt via Messkasten mit Energiemessung (Zähler) und Steckdose (CEE, 125 A, 5-polig) den Strombezug sicher.

Bei Bestellung eines Baustrom- oder Temporäranschlusses ist die Einreichung einer Installationsanzeige durch einen konzessionierten Elektroinstallateur obligatorisch. Wird der Anschluss zu spät angemeldet oder liegt die Installationsanzeige nicht vor, kann der gewünschte Einschalttermin (frühestens 10 Arbeitstage nach Eintreffen der Installationsanzeige) nicht garantiert werden. Die Abmeldung erfolgt durch einen Sicherheitsnachweis.

Der Standort des Strombezuges wird durch die EV Schöffland bestimmt (Verteilkabine / Trafostation).

Der Messkasten wird im Auftrag des Strombezügers durch die Firma Arnold AG erstellt, unterhalten und demontiert.

Verrechnung: Mietgebühren durch Arnold AG, Energie & Telekom, Wangen a. Aare

Energiekosten durch die Technischen Betriebe Elektrizitätsversorgung Schöffland

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie, das beiliegende Formular auszufüllen und 7 Tage vor gewünschter Inbetriebsetzung an die Technischen Betriebe Schöffland, Elektrizitätsversorgung, Bahnhofstrasse 5, 5040 Schöffland, per Mail: technischebetriebe@schoeffland.ch zukommen zu lassen.

Für die Leitung vom Messkasten bis zur Baustelle ist der Strombezüger verantwortlich.

Am Strombezugsort kann mittels Stecker CEE, 125 A, 5-polig, angeschlossen werden (Direktanschluss des Kabels an Abgangsklemme möglich. Im weiteren besteht die Möglichkeit, durch einen konzessionierten Elektroinstallateur das Anschlusskabel direkt an den Abgangsklemmen anzuschliessen.

Die EV Schöffland haftet bis zur CEE-Steckdose oder der Abgangsklemmen des Messkastens (Steckdose CEE, 125 A, bzw. Abgangsklemmen).

Für die Einhaltung der Vorschriften gemäss NIN ab Messkasten ist der Strombezüger verantwortlich.

Kosten

Grundpauschale: Fr. 400.- (exkl. MwSt)

Darin enthalten:

- Anschluss und Demontage des Messkastens
- Messung bis max. 125A inkl. Zähler
- Installationsanzeige, technische Bearbeitung
- NIV-Messungen

Mietpauschale: Fr. 40.- / Monat (exkl. MwSt)
(Montage bis Demontage)

Wichtig:

Weitere oder zusätzliche Arbeiten werden nach Aufwand verrechnet !

z. Bsp. Direktanschluss Baustromverteiler Baumeister, Prüfung Stromverteiler, Baumeister usw.

Bei Fragen wenden Sie sich an Arnold AG, Grenzweg 2, 5040 Schöffland
Herr Thomas Buchschacher, Telefon 079 333 32 25.
Mail: thomas.buchschacher@arnold.ch

Technische Betriebe Schöffland, Bahnhofstrasse 5, Postfach, 5040 Schöffland
Telefon 062 739 12 08, technischebetriebe@schoeffland.ch, tbschoeffland.ch